



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

09.06.2021

м. Полтава

№ 454

Про затвердження робочого проекту „Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1710369 /Н-12/ – Мала Рублівка – Рунівщина – /М-03/ на ділянці км28+079-км34+079 Полтавського району Полтавської області”

Відповідно до законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про регулювання містобудівної діяльності”, абзацу 2 пункту 4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 „Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, враховуючи експертний звіт ТОВ „Науково-виробниче підприємство „Міжрегіональна будівельна експертиза” від 01.02.2021 р. № 0005-21Е за робочим проектом „Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1710369 /Н-12/ – Мала Рублівка – Рунівщина – /М-03/ на ділянці км28+079-км34+079 Полтавського району Полтавської області”:

Затвердити робочий проект „Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1710369 /Н-12/ – Мала Рублівка – Рунівщина – /М-03/ на ділянці км28+079-км34+079 Полтавського району Полтавської області” з такими техніко-економічними показниками:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Вид будівництва	Капітальний ремонт	
2	Категорія дороги:	III, IV	
3	Розрахункова швидкість	км/год	90
4	Довжина ділянки будівництва	км	6,00

1	2	3	4
5	Ширина проїзної частини	м	7,0; 6,0
6	Кількість смуг руху (в обох напрямках)	смуг	2
7	Площа асфальтобетонного покриття дороги:	м ²	53270
	- проїзної частини	м ²	51154
	- з'їздів в межах радіусів	м ²	2116
8	Максимальний поздовжній похил	‰	18
9	Ухил поперечного профілю проїзної частини	‰	25
10	Мінімальний радіус кривої у плані	м	150
11	Матеріал покриття проїзної частини: III категорія IV категорія	ЩМА-20 на бітумі БМПА 60/90-53 – 5 см АБбмп.Др.А.НП на бітумі БМПА 60/90-53 – 5 см	
12	Розрахунковий модуль пружності дорожнього одягу	МПа	334; 253 (296)
13	Кількість водопропускних труб		
	- діаметром 1,2 м	шт.	1
	- діаметром 1,0 м	шт.	1
	- діаметром 0,6 м	шт.	4
14	Загальна кошторисна вартість в поточних цінах станом на 29 січня 2021 р. складає:	тис. грн	142688,336
	в т. ч. - будівельні роботи	тис. грн	115359,020
	- устаткування	тис. грн	0,000
	- інші витрати	тис. грн	27329,316

Голова


 O.СИНГУБОВ