



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16.07.2021

м. Полтава

№ 522

Про затвердження робочого проекту „Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1702366 Білопілля – Терни – Липова Долина – Гадяч на ділянці км91+700-км99+200 Гадяцького району Полтавської області. Коригування”

Відповідно до законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про регулювання містобудівної діяльності”, абзацу 2 пункту 4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 „Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, враховуючи експертний звіт ТОВ „Науково-виробниче підприємство „Міжрегіональна будівельна експертиза” від 31.05.2021 р. № 0002-21Е за робочим проектом „Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1702366 Білопілля – Терни – Липова Долина – Гадяч на ділянці км91+700-км99+200 Гадяцького району Полтавської області. Коригування”:

Затвердити робочий проект „Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1702366 Білопілля – Терни – Липова Долина – Гадяч на ділянці км91+700-км99+200 Гадяцького району Полтавської області. Коригування” з такими техніко-економічними показниками:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Вид будівництва	Капітальний ремонт	
2	Категорія дороги:	IV	

1	2	3	4
3	Розрахункова швидкість згідно ДБН В2.3-4:2015	км/год	90/60
4	Довжина ділянки будівництва	км	7,50
5	Ширина проїзної частини	м	6,0
6	Кількість смуг руху (в обох напрямках)	смуг	2
7	Площа асфальтобетонного покриття дороги:	м ²	58793
	- проїзної частини	м ²	54486
	- з'їздів в межах радіусів	м ²	4307
8	Максимальний поздовжній похил	‰	58
9	Ухил поперечного профілю проїзної частини	‰	25
10	Мінімальний радіус кривої у плані	м	100
11	Матеріал покриття проїзної частини:	АБС _{БМІІ} .Др.А.НП	
12	Розрахунковий модуль пружності дорожнього одягу	МПа	253
13	Кількість водопропускних труб		
	- діаметром 1,0 м	шт.	1
	- діаметром 0,8 м	шт.	4
14	Кількість водопропускних лотків	шт.	1
15	Загальна кошторисна вартість в поточних цінах станом на 31 травня 2021 р. складає:	тис. грн	157134,806
	в т. ч. - будівельні роботи	тис. грн	126145,513
	- устаткування	тис. грн	0,000
	- інші витрати	тис. грн	30989,293

Голова



О.СИНЕГУБОВ