



# ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

06.12.2021

м.Полтава

№ 839

Про затвердження робочого проекту „Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1723375 Чорнухи – Лубни на ділянці км17+736 – км22+500 Чорнухинського та Лубенського районів Полтавської області. Коригування”


Відповідно до законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про регулювання містобудівної діяльності”, абзацу 2 пункту 4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 „Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” та враховуючи експертний звіт ТОВ „Експертно-інспекційний центр” „Південь будекспертиза” від 12.10.2021 № 0213-1/07/21-ЕК за робочим проектом „Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1723375 Чорнухи – Лубни на ділянці км17+736 – км22+500 Чорнухинського та Лубенського районів Полтавської області. Коригування”:

Затвердити робочий проект „Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1723375 Чорнухи – Лубни на ділянці км17+736 – км22+500 Чорнухинського та Лубенського районів Полтавської області. Коригування” з такими техніко-економічними показниками:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Вид будівництва	Капітальний ремонт	
2	Категорія дороги автомобільної дороги:	IV	

1	2	3	4
3	Перспективна середньодобова інтенсивність руху	авт./добу	2013
4	Будівельна довжина дороги:	км	4,764
	поза межами населеного пункту	км	2,023
	по населеному пункту	км	2,741
5	Кількість смуг руху	шт.	2
6	Ширина смуги руху	м	3,00
7	Ширина проїзної частини	м	6,00
8	Ширина узбіччя,	м	2,00
	у тому числі укріплене узбіччя		0,50
9	Найменший радіус кривої в плані	м	30
10	Максимальний поздовжній ухил	‰	80
11	Кількість примикань	шт.	24
Штучні споруди			
12	З.б. труба 3 x Ø 1,0 м на ПК 186+61	шт./м	1/15,3
13	З.б. труба Ø 0,8 м на ПК 188+22	шт./м	1/17,3
14	З.б. труба Ø 0,8 м на ПК 195+91	шт./м	1/14,8
15	Міст Г-8,0+2x1,0 на ПК206+94	м	108,44
16	Автобусні зупинки	шт.	4
17	Розрахункове навантаження	група/кН	A <sub>2</sub> /115
18	Тип покриття основного проїзду	АБбмп. Др.Щ.А.НП.БМКП 60/90-65	
19	Загальна кошторисна вартість, в т.ч.:	тис. грн	127967,194
	будівельних робіт	тис. грн	94857,310
	інші витрати	тис. грн	33109,884

Голова обласної  
державної адміністрації



Олег СИНГУБОВ