



# ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16.06.2025

м.Полтава

№ 559

Про затвердження робочого проекту „Будівництво каналізаційної системи від мікрорайонів багатоквартирної забудови до каналізаційних очисних споруд у м.Глобине Кременчуцького району Полтавської області”

Відповідно до статті 13 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, абзацу другого пункту 4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 „Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, враховуючи експертний звіт (позитивний) ТОВ „УК ЕКСПЕРТИЗА” від 25 вересня 2024 року № 25/2191-09/24 реєстраційний номер ЕХ01:4986-4668-3104-2391 щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом „Будівництво каналізаційної системи від мікрорайонів багатоквартирної забудови до каналізаційних очисних споруд у м.Глобине Кременчуцького району Полтавської області”, генеральний проектувальник – ТОВ „РІКДОМ”:

затвердити робочий проект „Будівництво каналізаційної системи від мікрорайонів багатоквартирної забудови до каналізаційних очисних споруд у м.Глобине Кременчуцького району Полтавської області” з техніко-економічними (технічними) показниками (додаються).

Тимчасово виконувач обов'язків начальника  
обласної військової адміністрації

Володимир КОГУТ

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника  
Полтавської обласної  
військової адміністрації

16.06.2025 № 559

## РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

„Будівництво каналізаційної системи від мікрорайонів  
багатоквартирної забудови до каналізаційних очисних споруд  
у м.Глобине Кременчуцького району Полтавської області”  
техніко-економічні (технічні) показники

| Показник   | Одиниця вимірювання                                  | Кількість   |
|--|--|-------------|
| 1  | 2  | 3           |
| Вид будівництва  | Нове будівництво                                     |             |
| Клас наслідків (відповідальності)                        | СС2  |             |
| Довжина ділянки каналізаційної мережі                    | м  | 4 510,22    |
| Матеріал труби   | Труба напірна водопровідна поліетиленова PE100 SDR17 |             |
| Діаметр труби  | мм   | 110x6,6     |
|  |  | 160x9,5     |
|  |  | 200x11,9    |
|  |  | 315x18,7    |
| Методи виконання робіт:                                  |  |             |
| відкрита прокладка в траншеї                             | м  | 4 156,12    |
| горизонтально спрямоване буріння з влаштуванням футлярів | м  | 354,1       |
| Влаштування колодязів                                    | шт.  | 69          |
| Загальна кошторисна вартість, у т. ч.:                   | тис. грн   | 145 835,824 |
| будівельні роботи  | тис. грн   | 116 019,240 |
| устаткування, меблі, інвентар                            | тис. грн   | 688,706     |
| інші витрати   | тис. грн   | 29 127,878  |
| Тривалість будівництва                                   | місяців  | 5,5         |
| Проектний термін експлуатації                            | років  | 100         |
| Код НК 018:2023  | 2223   |             |

Директор Департаменту будівництва,  
містобудування і архітектури, житлово-  
комунального господарства та енергетики  
обласної військової адміністрації



Едуард РЕВА