



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19.08.2021

м. Полтава

№ 604

Про затвердження проекту „Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок по вул. Київське Шосе, 1-в в с. Супрунівка Полтавського району Полтавської області (III черга будівництва)” (Коригування)”

Відповідно до статті 13 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, абзацу другого пункту 4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 „Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (зі змінами), враховуючи експертний звіт (позитивний) Державного підприємства „Укрдержбудекспертиза” від 04 серпня 2021 року № 17-0183/01-21 щодо розгляду проектної документації на будівництво за проектом „Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок по вул. Київське Шосе, 1-в в с. Супрунівка Полтавського району Полтавської області (III черга будівництва)” (Коригування), генеральний проектувальник – Державне підприємство „Державний проектний інститут містобудування „МІСЬКБУДПРОЕКТ” (м. Полтава)”:

затвердити проект „Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок по вул. Київське Шосе, 1-в в с. Супрунівка Полтавського району Полтавської області (III черга будівництва)” (Коригування)” з такими техніко-економічними показниками:

Показник	Одиниця виміру	Кількість		
		Всього по III черзі	у т.ч. по пускових комплексах	
			I-й п.к.	II-й п.к.
1	2	3	4	5
Вид будівництва		нове будівництво		

1	2	3	4	5
Поверховість, у т.ч.				
діагностичний блок	поверх	-	4	-
палатний блок	поверх	-	-	3,5,8,9
харчоблок	поверх	-	-	1
Площа ділянки	га	2,05	2,05	
Площа забудови, у т.ч.	м ²	6211,61	2035,47	4176,14
діагностичний блок	м ²	1818,82	1818,82	-
палатний блок	м ²	3316,8	-	3316,8
харчоблок	м ²	803,1	-	803,1
майданчик киснево-газифікаційної станції	м ²	56,24	-	56,24
Потужність, місткість, пропускна спроможність	осіб	350	350	
Загальна площа, у т.ч.	м ²	36006,29	8603,58	27402,71
діагностичний блок	м ²	8431,01	8431,01	-
палатний блок	м ²	25995,74	-	25995,74
харчоблок	м ²	1401,45	-	1401,45
майданчик киснево-газифікаційної станції	м ²	5,52	-	5,52
Корисна площа, у т.ч.	м ²	25357,56	6134,33	19223,23
діагностичний блок	м ²	6051,63	6051,63	-
палатний блок	м ²	17950,33	-	17950,33
харчоблок	м ²	1272,9	-	1272,9
майданчик киснево-газифікаційної станції	м ²	-	-	-
Будівельний об'єм, у т.ч.	м ³	119331,21	37055,95	82275,26
вище позн. ±0.000				
діагностичний блок	м ³	29011,24	29011,24	-
палатний блок	м ³	78896,23	-	78896,23
харчоблок	м ³	3348,91	-	3348,91
майданчик киснево-газифікаційної станції	м ³	30,12	-	30,12
нижче позн. ±0.000				
діагностичний блок	м ³	6735,07	6735,07	-
палатний блок	м ³	10669,76	-	10669,76
харчоблок	м ³	2224,44	-	2224,44
майданчик киснево-газифікаційної станції	м ³	38	-	38
Кількість створених	місце	373	92	281

1	2	3	4	5
робочих місць, у т.ч.				
діагностичний блок	місце	91	91	-
палатний блок	місце	258	-	258
харчоблок	місце	23	-	23
Показники річних витрат ресурсів:				
води	тис.м ³	58,26	2,7	55,56
теплової енергії	Гкал	11715,2	4072,5	7642,7
електричної енергії	тис.кВт·год	2730,5	1104,1	1624,4
Тривалість будівництва	міс.	38	-	38
Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 21.07.2021, у т. ч.	тис. грн	845009,316	155724,427	689284,889
будівельні роботи	тис. грн	568023,611	74611,008	493412,603
устаткування, меблі, інвентар	тис. грн	109440,410	50695,464	58744,946
інші витрати	тис. грн	167545,295	30417,955	137127,340
Із загальної кошторисної вартості станом на 21.07.2021 виконано, у т. ч.	тис. грн	168269,257	155724,427	12544,830
будівельні роботи	тис. грн	83199,073	74611,008	8588,065
устаткування, меблі, інвентар	тис. грн	50695,464	50695,464	-
інші витрати	тис. грн	34374,720	30417,955	3956,765

Голова


 О.СИНЕГУБОВ