



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19.09.2023

м.Полтава

№ 659

Про затвердження проектної документації на будівництво за проектом „Будівництво квартальної котельні по просп. Свободи,8, в м.Кременчуці”

Відповідно до статті 13 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, абзацу другого пункту 4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 „Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (зі змінами), враховуючи експертний звіт (позитивний) ДП „НДІпроектреконструкція” № 394/е/23 від 19 вересня 2023 року щодо розгляду проектної документації на будівництво за проектом „Будівництво квартальної котельні по просп. Свободи,8, в м. Кременчуці”, генеральний проектувальник проектної документації ТОВ „ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ „УКРЕНЕРГО”:

затвердити проектну документацію на будівництво за проектом „Будівництво квартальної котельні по просп. Свободи,8, в м. Кременчуці” з такими техніко-економічними показниками:

Показник	Одиниця вимірювання	Кількість
1	2	3
Вид будівництва	Нове будівництво	
Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 15.09.2023, у тому числі:	тис. грн	432980,339
будівельні роботи	тис. грн	133144,215
устаткування, меблі, інвентар	тис. грн	201625,069
інші витрати	тис. грн	98211,055
Поверховість	поверх	1
Ступінь вогнестійкості будівлі	ступінь	II
Площа ділянки	га	1,058+0,0856=1,1436
Загальна площа забудови, у тому числі:	м ²	1206
котельного залу	м ²	1050
Встановлена продуктивність котельні з теплоутилізатором	МВт (Гкал/год)	76,4 65,7

1	2	3
Річний виробіток тепла	ГДж/рік Гкал/рік	611156,196 14597,15
Річний відпуск тепла споживачам	ГДж/рік Гкал/рік	591739,776 41334,61
Річне число годин використання встановленої продуктивності	годин	2222
Річна витрата палива (при 8 050 ккал/нм ³)	тис. нм ³	19386,67
те ж умовного палива (7000 ккал/кг)	т.у.п	22073,1
Встановлена потужність струмоприймачів	кВт	1958,2
Річна витрата електроенергії	тис. кВт·год	6536,41
Річна витрата води	м ³	118,41
Максимальна годинна витрата води	м ³ /год	50,22
Чисельність персоналу котельні	чол.	-
Будівельний об'єм котельні	м ³	12063
Загальна площа приміщень котельні	м ²	1050
Питома витрата газу на 1Гкал	нм ³ газу 1Гкал	132,811
Питома витрата умовного палива	кг умов.пал. 1Гкал	151,214
Тривалість будівництва	місяць	14

Начальник обласної
військової адміністрації

Дмитро ЛУНІН