



# ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

31.05.2023

м.Полтава

№ 350

Про затвердження робочого проєкту „Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1702034 Гадяч – Миргород на ділянці км40+800 – км50+300 Миргородського району Полтавської області”

Відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні”, від 24 лютого 2022 року № 68/2022 „Про утворення військових адміністрацій”, законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про регулювання містобудівної діяльності”, статті 15 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”, абзацу 2 пункту 4 Порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 „Про затвердження Порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, враховуючи експертний звіт ДП „Укрдержбудекспертиза” від 25.05.2023 № 17-0053/01-23 за робочим проєктом „Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1702034 Гадяч – Миргород на ділянці км40+800 – км50+300 Миргородського району Полтавської області”:

Затвердити робочий проєкт „Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1702034 Гадяч – Миргород на ділянці км40+800 – км50+300 Миргородського району Полтавської області” з техніко-економічними (технічними) показниками:

Показники	Одиниця вимірювання	Кількість
1	2	3
Вид будівництва	Капітальний ремонт	

1	2	3
Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 22.05.2023, у тому числі:	тис. грн	455008,898
- будівельні роботи	тис. грн	358652,386
- устаткування, меблі, інвентар	тис. грн	8,857
- інші витрати	тис. грн	96347,655
Категорія дороги	IV	
Протяжність ділянки автодороги	км	9,5
Розрахункова швидкість руху	км/год	90,0/50,0
Ширина покриття проїзної частини	м	6,0
Кількість смуг руху	шт.	2
Ширина узбіччя, у тому числі:	м	2,0
- ширина укріпленої смуги	м	0,5
- ширина ґрунтової частини	м	1,5
Площа асфальтобетонного покриття, у тому числі:	м <sup>2</sup>	71928,3
- проїзної частини	м <sup>2</sup>	67317,93
- з'їздів в межах радіусів	м <sup>2</sup>	4610,37
Найменший радіус кривої у профілі:		
- опуклої	м	2100,0
- увігнутої	м	700,0
Найменший радіус кривої у плані	м	250,0
Похил поперечного профілю проїзної частини	‰	25,0
Матеріал покриття проїзної частини	АБСБМПДР.А.НП на БМПА 60/90-53	
Розрахунковий модуль пружності дорожнього одягу	мПа	258,0
Кількість водопропускних труб	шт.	9
Кількість водопропускних лотків	шт.	12
Тривалість капітального ремонту	місяць	7,4

Начальник обласної  
військової адміністрації

Дмитро ЛУНІН