



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

29.01.2014

№ 23

Про затвердження проекту
„Вибір технології аерації та розробка
проектно-кошторисної документації для
реконструкції системи аерації системи
біологічного очищення стічних вод
лівобережних та правобережних КОС”

Відповідно до пункту 4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 „Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи“ та враховуючи висновок філії ДП „Спеціалізована державна експертна організація – центральна служба Української державної будівельної експертизи” у Полтавській області від 22 серпня 2013 року № 17-1396-13П:

затвердити проект “Вибір технології аерації та розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції системи аерації системи біологічного очищення стічних вод лівобережних та правобережних КОС” з техніко-економічними показниками згідно додатку.

Голова
обласної державної
адміністрації

О. УДОВІЧЕНКО

Додаток
до розпорядження
голови Полтавської
обласної державної
адміністрації
29.01.2014 № 23

Техніко-економічні показники до проекту
„Вибір технології аерації та розробка проектно-кошторисної документації для
реконструкції системи аерації системи біологічного очищення стічних вод
лівобережних та правобережних КОС”

Показники	Одиниця виміру	Кількість
Характер будівництва	Реконструкція	
Розрахункова проектна потужність	куб.м/добу	48000
Проектна потужність по активному хлору	куб.м/добу	114, 0
Доза активного хлору	мг/л	3, 0
Концентрація активного хлору в товарному гіпохлориті	мг/л	190
Кількість товарного гіпохлориту натрію (вміст активного хлору 190 г/л)	куб.м/добу	0, 8
Необхідна кількість повітря (біологічне очищення в біореакторах)	куб.м/добу	23410
Добове споживання електроенергії	кВт-год	41689, 7
Кількість сміття з решіток	куб.м/добу	2, 85
Кількість осадів стічних вод (після зневоднення)	куб.м/добу	144
Обслуговуючий персонал	чол.	50
Термін будівництва	міс.	8

Загальна корисна вартість станом на липень 2013 року за зведенням витрат складає – 70339, 672 тис. грн.

В тому числі:

будівельно-монтажні роботи – 19268, 949 тис. грн. ;
вартість обладнання – 35870, 168 тис. грн. ;
пусконаладжувальні роботи – 583, 113 тис. грн. ;
інші витрати – 14617, 442 тис. грн.

Заступник голови –
керівник апарату облдержадміністрації

В. О. Пархоменко